

FICHA TÉCNICA – SILLÓN VICENZA

Juego de 2 perneras de "GOEPEL", de ACERO INOXIDABLE AISI 304 (NO cromado), con rótula y maneta de apriete, desmontables y regulables en todos los sentidos, incluido el sistema fijo en camilla con casquillo de acero y maneta de apriete, acolchado de poliuretano gris o negro, **color a elegir**. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIÉSTER, color **blanco grisáceo RAL 9002**. Respaldo abatibles 2 versiones: por **cilindro de gas** en palanca bilateral (sillones Ref. 2720 y 2726), o por **motor eléctrico** en mando de mano (sillón Ref. 2725). Reposapiernas abatible por cilindro de gas en palanca bilateral. Elevación en altura con Trendelemburg simultaneo en posición elevada 3 versiones: **eléctrico** mediante pedal de suelo (sillón Ref. 2720), **eléctrico** con mando de mano (sillón Ref. 2725), o elevación **hidráulica** con doble pedal bilateral con pedales de bajada (sillón Ref. 2726). **Elevación en altura eléctrico**: Motor lineal de 600 kg. de fuerza (6.000 Nw., TiMotion). **Elevación en altura hidráulica** con pedal bilateral: Bomba de 1.000 kg. de fuerza (10.000 Nw., Power Packer, Holanda). Sistema "4x4" de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad. Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado. Opcional Reposabrazos autonivelantes y abatibles. Apoyacabezas regulables en altura. Tapizado técnico vinílico (PVC/Poliéster, 650 gr/m²., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Pata con **nivelador**. Con marcado CE. GARANTIA: 2 años (1 año en los actuadores: motores eléctricos, bombas hidráulicas y pistones de gas). Estructura 5 años.

